



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านไร่ หมู่ 1 และบ้านกุดโบสถ์ หมู่ 2
จำนวน 2 โครงการ
ตำบลท่าอ่าง อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์
จะจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านไร่ หมู่ 1 และบ้านกุดโบสถ์ หมู่ 2 จำนวน
2 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านไร่ หมู่ 1 (บริเวณจากถนนเลียบบดลอง
ชลประทาน ลำแะ- โครงการขุดลอก ตำบลละลมฯ บ้านไร่ หมู่ที่ 1) ขนาด/ปริมาณ กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร
ยาว 500.00 เมตร ลงหินคลุกเฉลี่ย หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่างกำหนด
ราคาากลาง 104,000.-บาท

2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ 2 (บริเวณจากถนนซอยโรงงาน
น้ำจิ้มจอมยุทธ - สระน้ำนายหล่อ ปลิงกระโทก) ขนาด/ปริมาณ กว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ยาว 520.00 เมตร
หินคลุกเฉลี่ย หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,976.00 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่างกำหนด
ราคาากลาง 162,000.-บาท

รวมราคาากลางทั้งสิ้น 264,000.-บาท (-สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายสวิต ฝ่ายกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง



(ราคากลาง)

แบบ ปร.5

แผ่นที่ 1/1

สรุปผล ประมาณราคาค่า ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านไร่ หมู่ที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านไร่ หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินการ บริเวณจากถนนเลียบริดทางชลประทาน ลำแะ - โครงการขุดลอก ตำบลละลมฯ บ้านไร่ หมู่ที่ 1

ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาด/ปริมาณ กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร

พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


ประมาณการเมื่อ วันที่ กันยายน 2562 ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ ป้อมหิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนนหินคลุก	74,747.50	1.3624	101,835.99	Factor F 1.3624
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน		104,835.99	ขนาดพื้นที่ 2,500.00 ตร.ม.
		คิดเป็นงบประมาณ		104,000.00	เฉลี่ย / ตร.ม. 41.60 บาท
		(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะนำไป

ใช้พิจารณาค่างานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ได้

(ลงชื่อ)


(นายอภิชาติ ชุ่มวงจันทร์)
ปลัด อบต.ท่าอ่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายวัชรินทร์ ป้อมหิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

สรุปผล ประมาณราคาค่า ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2

สถานที่ดำเนินการ บริเวณจากถนนซอยโรงงานน้ำจิ้มจอมยุทธ - สระน้ำยหล่อ ปลิงกระโทก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2

ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาด/ปริมาณ กว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ยาว 520.00 เมตรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,976.00 ตารางเมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ กันยายน 2562 ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ ป้อมหิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนนหินคลุก	116,933.75	1.3624	159,310.54	Factor F 1.3624
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน		162,310.54	ขนาดพื้นที่ 1,976.00 ตร.ม.
		คิดเป็นงบประมาณ		162,000.00	เฉลี่ย / ตร.ม. 81.99 บาท
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะนำไป
ใช้พิจารณาค่างานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2 ได้

(ลงชื่อ)


 (นายอภิชาติ ชุ่มวงจันทร์)
 ปลัด อบต.ท่าอ่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายวัชรินทร์ ป้อมหิน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก)
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ