



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ
ตำบลท่าอ่าง อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์
จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เงินค้ำจ่ายปี 2561) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 (บริเวณจากบ้านนางอ้อย มิตร
สันเทียะ - สามแยกดอนรามพิชชิง บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ 9) ขนาด/ปริมาณ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ
0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่างกำหนด

รวมราคากลางทั้งสิ้น 142,000.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายสวิต ฝ่ายกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง



สรุปผล ประมาณราคาค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 9
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 9

สถานที่ดำเนินการ บริเวณจากบ้านนางอ้อย มิตรสันเทียะ - สามแยกคอนรามพิซซิ่ง บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 9

ตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาด/ปริมาณ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทาง
หินคลุก 2 ชั้น ทุกละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2562 ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ ป้อมหิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	125,692.61	1.3347	167,761.93	Factor F 1.3347
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน			170,761.93	ขนาดพื้นที่ 240.00 ตร.ม.
	คิดเป็นงบประมาณ			142,000.00	เฉลี่ย / ตร.ม. 591.66 บาท
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะนำไป
ใช้พิจารณาค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 9 ได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ ป้อมหิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชาญณรงค์ ไทมกระโทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสุระ ปลักกระโทก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ราคากลาง)

ปร.4

แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9

สถานที่ดำเนินการ บริเวณจากบ้านนางอ้อย มิตรสันเทียะ - สามแยกคอนรามพิซซิ่ง บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9

ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาด/ปริมาณ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทาง

หินคลุก 2 ชั้น ทุละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ กันยายน 2562 ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ ป้อมหิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานขั้นพื้นฐาน	240.00	ตร.ม.					
1.1	งานกรุยทางถางป่า ขุดตอ	0.00	ตร.ม.	0.00	-	2.93	-	-
1.2	งานปรับเกลียดแต่งและบดทับคันทางเดิม	0.00	ตร.ม.	0.00	-	8.12	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ							
2.1	งานขุดหรือลูกรัง หนา 0.10 ม.	0.00	ตร.ม.	-	-	10.43	0.00	0.00
2.2	งานขุดหรือหินคลุก หนา 0.10 ม.	240.00	ตร.ม.	-	-	13.53	3,247.20	3,247.20
2.3	งานขุดหรือผิว AC หนา 0.05 ม.	240.00	ตร.ม.	-	-	10.87	2,608.80	2,608.80
3	งานวัสดุคัดเลือก							
3.1	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	12.00	ลบ.ม.	406.54	4,878	99.00	1,188	6,066.48
3.2	งานหินคลุกไหล่ทาง (ขนย้าย) 2 ชั้น ทุละ 0.50 ม.	3.00	ลบ.ม.	185.04	555.12	107.44	322.32	877.44
4	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีต	36.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	11,016.00	11,016.00
4.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240กก./ตร.ซม.	36.00	ลบ.ม.	2,485.98	89,495.28	-	-	89,495.28
4.2	เหล็กตระแกรง wire mesh @ 0.20 x 0.20 ม.ขนาด Ø 4 มม.	240.00	ตร.ม.	25.70	6,168.00	5.00	1,200.00	7,368.00
4.3	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 12 มม.	42.62	กก.	19.89	847.71	3.40	144.90	992.61
4.4	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 15 มม.	0.00	กก.	18.49	-	3.40	-	-
4.5	เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 16 มม.	63.12	กก.	18.69	1,179.71	3.40	214.61	1,394.32
4.6	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 19 มม.	0.00	กก.	19.21	-	3.40	0.00	0.00
4.7	ค่าเช่าไม้แบบ คิดตามยาว 2 ชั้น	40.00	เมตร	11.50	460.00	15.75	630.00	1,090.00
4.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	88.00	เมตร	12.96	1,140.48	4.50	396.00	1,536.48
5	หมวดงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชั้น 3							
5.1	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ L 200 กก./ตร.ม.	0.00	ตร.ม.	200.00	-	30.00	-	-
	ยอดยกไป				104,724.78		20,967.83	125,692.61

(ราคากลาง)

ปร.4
แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9

สถานที่ดำเนินการ บริเวณจากบ้านนางอ้อย มิตรสันเทียะ - สามแยกดอนรามพิซซิง บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9

ตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาด/ปริมาณ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทาง

หินคลุก 2 ชั้น ๆละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ กันยายน 2562 ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ ป้อมหิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
5.2	ท่อ ขนาด Ø 0.30 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	289.72	-	94.00	-	-	
5.2	ท่อ ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	401.87	-	120.00	-	-	
5.2	ท่อ ขนาด Ø 0.50 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	476.64	-	148.00	-	-	
5.2	ท่อ ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	616.82	-	179.00	-	-	
5.2	ท่อ ขนาด Ø 0.80 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	1,074.77	-	242.00	-	-	
5.2	ท่อ ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	1,747.66	-	317.00	-	-	
5.2	ท่อ ขนาด Ø 1.20 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	2,570.09	-	544.00	-	-	
6	หมวดงานระบบ								
6.1	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	0.00	ท่อน	158.88	-	-	-	-	
6.2	ฝาปิด พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	0.00	อัน	15.74	-	-	-	-	
6.3	ข้อต่อตรง ขนาด Ø 2 นิ้ว	0.00	อัน	15.74	-	0.00	0.00	0.00	
6.4	กาวเชื่อมท่อ PVC.(ขนาด100กรัม)	0.00	กระป๋อง	80.00	-	0.00	0.00	0.00	
ที่น้ำมัน 26.00 - 26.99 บ/ลิตร			-รวมราคาค่าต้นทุน		104,724.78		20,967.83	125,692.61	
								- FACTOR F = 1.3347 เป็นเงิน	167,761.93
								- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00
								- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	170,761.93
								คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	142,000.00
								(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)	

ตัวอักษร

(ลงชื่อ)


(นายวัชรินทร์ ป้อมหิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ