

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หนองตะกุดใหญ่ บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ ๔ รวม ๑ โครงการ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๓,๐๐๐ .- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๑๘๓,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ บันทึกพิจารณาราคากลางของกองช่าง ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
  - ๔.๒
  ๕. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาราคามาตรฐานกลาง
    - ๕.๑ นายสุขสันต์ ยังสุขเกษม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
    - ๕.๒ นางสาวสุภาพร ผลงานดี ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กรรมการ
    - ๕.๓ นางสาวสีพลอย ประกอบผล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4 (ราคากลาง)  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปร.4  
 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหนองตะกุดใหญ่ บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4

ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาด/ปริมาณ 1.)งานวางท่อ คสล. Ø 1.00 ม.(ชั้น 3) จำนวน 2 แถวละ 25.00 ท่อนพร้อมควด คสล.ปากท่อพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2559 ประมาณการโดย นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานชั้นพื้นทาง	75.00	ตร.ม.					
1.1	งานกรูยทางถางป่า ขุดตอ	75.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	หมวดงานวัสดุคัดเลือก							
2.1	งานดิน (ขุดถมคืน)บดทับแน่น	375.00	ลบ.ม.	-	-	65.14	24,427.50	24,427.50
2.2	งานดิน (ขนย้ายไม่เกิน 10 กม.)	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.3	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	3.75	ลบ.ม.	406.54	1,524.53	99.00	371.25	1,895.78
3	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีต	9.15	ลบ.ม.	-	-	306.00	2,799.90	2,799.90
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	9.15	ลบ.ม.	1,822.43	16,675.23	-	-	16,675.23
3.2	เหล็กตระแกรง wire mesh @ 0.20 x 0.20 ม.ขนาด Ø 4 มม.	24.00	ตร.ม.	25.00	600.00	5.00	120.00	720.00
4	หมวดงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชั้น 3							
4.1	ท่อ ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ที่น้ำมัน 23.00 - 23.99 บ/ลิตร	50.00	ท่อน	1,747.66	87,383.00	218.11	10,905.50	98,288.50
				-รวมราคาต้นทุน	106,182.76		38,624.15	144,806.91
				- FACTOR F =	1.2715	เป็นเงิน		184,121.99
				- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				3,000.00
				- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				187,121.99
				<b>ขอดำเนินการเพียง</b>				<b>183,000.00</b>
				<b>(ตัวอักษร)</b>				<b>(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)</b>

(ลงชื่อ)

(นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการ

**สรุปผล ประมาณราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4 (ราคากลาง)**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ พร.5

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหนองตะกุดใหญ่ บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4

ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาด/ปริมาณ 1.)งานวางท่อ คสล. Ø 1.00 ม.(ชั้น 3) จำนวน 2 แถวละ 25.00 ท่อนพร้อมตาด คสล.ปากท่อพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2559 ประมาณการโดย นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทางระบายน้ำ	144,806.91	1.2715	184,121.99	Factor F 1.2715
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 5% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน		187,121.99	ขนาดพื้นที่ (ม.) 25.00
		ขอดำเนินการเพียง		183,000.00	เฉลี่ย / ตร.ม. (บาท) 7,320.00
<b>(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)</b>					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้น

มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาราคาตามโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ได้

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายสุขสันต์ ยิ่งสุขเกษม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวสุภาพร ผลงานดี)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสีพลอย ประกอบผล)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ